



Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9, тел. 9409/803 568 662 650	
Рег. №	32-01-1016
Дата	14/09/15г.

ДО

Потенциалните участници

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“.

Относно: Разяснение № 6 по документация за участие

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и раздел VIII. „Разяснения и средства за комуникация“ от документацията за участие по горепосочената обществена поръчка, давам следното разяснение по постъпил въпрос:

ВЪПРОС № 1: В подробната количествено-стойностна сметка за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ има следните позиции:

VI. ЕЛ. СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА – Допълнителни монтажни работи:

2. Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета – 203,20 м3
5. Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета – 151,50 м3
9. Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета – 46 бр.
10. Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета – 14 бр.

VII. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – А. МОНТАЖНИ РАБОТИ:

- Тръбни PVC мрежи

3. Направа изкоп 0,5/0,8 ръчен 40% със закриване и трамбоване – 772,00 м
4. Направа изкоп за кабелна шахта – 86,00 бр.
5. Подложка от ръчен чакъл – 103,00 м2

- Улично осветление

39. Свързване на ПС-6 със съоръжение – 18,00 м

VII. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

4. Монтаж на единични шини в РУ с размер 50/5 мм – 45,00 м
6. Монтаж на единични шини между съоръжения 60/8 – 28,00 м
11. Монтаж на заземителни шини в ЗРУ с шина 30/4 мм – 10,00 м
12. Монтаж на заземителни шини поцинковани 40/4 мм – 4,00 м
19. Почистване на шини – 73,00 м

20. Почистване на железни конструкции – 50,00 м

Моля да прецизирате единичните мярки на гореизброените позиции от ПКСС.

ОТГОВОР № 1:

В раздел VI. ЕЛ. СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА – Допълнителни монтажни работи от ПОДРОБНАТА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /ПКСС/ за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ е допусната техническа грешка:

Наименованията на позициите от 2 до 10 вместо :

Допълнителни монтажни работи			
2	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м3	203.20
3	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м	47.80
4	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м	525.00
5	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м3	151.50
6	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м	1,870.00
7	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м	1,880.00
8	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	м	550.00
9	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	бр	46
10	Трасиране на кабелна линия в равен терен с и без колчета	бр	14

Да се четат :

Допълнителни монтажни работи			
2	Направа изкоп с каналокопател с вертикални откоси за полагане на кабели	м3	203.20
3	Направа на изкоп 1,0/0,8 м в почва III категория със зариване и трамбоване за полагане на стом. тръби ф 140 мм	м	47.80
4	Подготовка на подложка за 1 и 2 кабела или PVC мрежа и покриване с изолационна маса	м	525.00
5	Насипване на подложка от речен чакъл /баластра/	м3	151.50
6	Доставка на PVC тръби ф 140/4,1 мм	м	1,870.00
7	Полагане на PVC тръби ф 140/4,1 мм	м	1,880.00
8	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 140 мм	м	550.00
9	Изкопаване на кабелна шахта за тръбна мрежа	бр	46
10	Направа на шахта за тръбна мрежа - тройна	бр	14

Единичните мерки в раздел VII. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – А. МОНТАЖНИ РАБОТИ и раздел VII. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ от ПКСС са съгласно одобрени инвестиционни проекти и цитираните позиции следва да се оферираат в посочените в документацията за участие мерни единици.

С уважение,

Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

